



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

**CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO**

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

**ANEXO
1**

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
A	REHABILITACION DE BAÑOS EN PALACIO LEGISLATIVO		
1.00	PLANTA BAJA AREA DE PATIO CENTRAL		
1.01	DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE 1.20 X 2.10 EXISTENTE SIN RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DISEÑO INSTITUCIONAL 1.20 M DE ANCHO POR 2.10 M DE ALTO ACABADO NATURAL INCLUYE: CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPA	PZA	2.00
1.03	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	160.00
1.04	DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL EN MUROS DE ZONAS DE REPARACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	60.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.05	DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	6.00
1.06	DESMONTAJE DE MAMPARAS SANITARIAS, SIN RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	16.00
1.07	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	14.00
1.08	DEMOLICIÓN DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	40.00
1.09	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	4.00
1.10	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	26.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.11	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	38.00
1.12	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M3	4.00
1.13	EXCAVACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL PARA DAR NIVELES Y/O EN CEPAS DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD PARA RECIBIR REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS	M3	16.00
1.14	RELLENO Y AFINE PARA DAR PENDIENTES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO A REBOTE DE PIZON, ADICIONANDO 50 KG DE CEMENTO POR M3, INCLUYE: MEZCLADO E INCORPORACION DE HUMEDAD,	M3	6.00
1.15	REPOSICIÓN DE APLANADOS EN ZONAS DE REPARACIÓN MUROS A BASE DE CAL ARENA AMARILLA 1.3 TERMINADO IGUAL AL EXISTENTE, SE DEBERAN RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,	M2	60.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.16	COLOCACION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C DE 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66-10/10 FABRICADO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00
1.17	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 8 CM CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS APOYADA EN MUROS PARA RECIBIR PLACA DE MARMOL EN EL NIVEL NECESARIO PARA HACERLO INCLUYENTE	M2	6.00
1.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	30.00
1.19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 6" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	6.00
1.20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	15.00
1.21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	20.00
1.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 6" A 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	6.00
1.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	6.00
1.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	6.00
1.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	7.00
1.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	6.00
1.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
1.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	38.00
1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 1 1/2 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	8.00
1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	4.00
1.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 2" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	2.00
1.34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PARA FLUXOMETRO MARCA OLIMPICO FLUX II O SIMILAR CON FLUXOMETRO DE MANIJA MOD 110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	8.00
1.35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO NEGEV TDS (TECNOLOGIA DRENA Y SELLA) MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	4.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	4.00
1.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	45.00
1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	115.00
1.39	SUMINISTRO Y COLOCACION CUBIERTA Y FALDONES DE MARMOL COLOR BLANCO CON PERFORACIONES NECESARIAS DE ACUERDO A LA NECESIDADES DE PROYECTO,INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	7.00
1.40	CONSTRUCCIÓN DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	40.00
1.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	4.00
1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LED DE 12 WATTS REDONDO SLIM BLANCO FRIO DE EMPOTRAR	PZA	24.00
1.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE 8" DE DIAM MODELO E 1708 SERIE 1700 MARCA ESTEVEZ O SIMILAR, INCLUYE: ACCESORUOS Y LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN SERVICIO	PZA	6.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INTERPERIE PIR 110 MARCA ESTEREN O SIMILAR	PZA	6.00
1.45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK: PANEL LATERAL.	PZA	8.00
1.46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK :PILASTRA PARED.	PZA	2.00
1.47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE : PILASTRA CENTRAL	PZA	7.00
1.48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PILASTRA TERMINAL	PZA	2.00
1.49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PUERTA	PZA	5.00
1.50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PUERTA PARA MINUSVALIDOS	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCI Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PANEL MINGITORIO	PZA	2.00
1.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA PLEGABLE PARA CAMBIAR BEBES	PZA	2.00
1.53	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	160.00
2.00	PLANTA BAJA AREA ADMINISTRATIVA		
2.01	DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE 0.75 X 2.50 EXISTENTE SIN RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DISEÑO INSTITUCIONAL 1.10 M DE ANCHO POR 2.50 M DE ALTO ACABADO NATURAL INCLUYE: CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPA	PZA	2.00
2.03	DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK O LADRILLO DE BARRO Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO	M3	1.50
2.04	COLOCACION DE CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO F'C DE 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ANCHO POR 30 CM DE ALTURA ARNADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM DE SEPARACION	M	6.00
2.05	COLOCACION DE ENJARRE DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3	M2	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.06	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	118.00
2.07	DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	2.00
2.08	DESMONTAJE DE MAMPARAS SANITARIAS, SIN RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	9.00
2.09	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	11.00
2.10	DEMOLICIÓN DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	23.00
2.11	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.12	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	8.00
2.13	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
2.14	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M3	25.00
2.15	EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL PARA DAR NIVELES Y/O EN CEPAS DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD PARA RECIBIR REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS	M3	2.00
2.16	RELLENO Y AFINE PARA DAR PENDIENTES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO A REBOTE DE PIZON, ADICIONANDO 50 KG DE CEMENTO POR M3, INCLUYE: MEZCLADO E INCORPORACION DE HUMEDAD,	M3	1.50
2.17	REPOSICIÓN DE APLANADOS EN ZONAS DE REPARACIÓN MUROS A BASE DE CAL ARENA AMARILLA 1.3 TERMINADO IGUAL AL EXISTENTE, SE DEBERAN RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,	M2	10.00
2.18	COLOCACION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C DE 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66-10/10 FABRICADO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	25.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.19	CONSTRUCCION DE LOSA DE 8 CM CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS APOYADA EN MUROS PARA RECIBIR PLACA DE MARMOL EN EL NIVEL NECESARIO PARA HACERLO INCLUYENTE	M2	2.00
2.20	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	14.00
2.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 6" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	6.00
2.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00
2.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00
2.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 6" A 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
2.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
2.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
2.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
2.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
2.30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
2.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
2.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	8.00
2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 1 1/2 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	8.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	4.00
2.35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 2" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	2.00
2.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PARA FLOXOMETRO MARCA OLIMPICO FLUX II O SIMILAR CON FLUXOMETRO DE MANIJA MOD 110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	4.00
2.37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO NEGEV TDS (TECNOLOGIA DRENA Y SELLA) MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	2.00
2.38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	3.00
2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÁRMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	25.00
2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÁRMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	93.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

**CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO**

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

**ANEXO
1**

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.41	SUMINISTRO Y COLOCACION CUBIERTA Y FALDONES DE MARMOL COLOR BLANCO CON PERFORACIONES NECESARIAS DE ACUERDO A LA NECESIDADES DE PROYECTO,INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	1.50
2.42	CONSTRUCCION DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	25.00
2.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	1.50
2.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED DE 12 WATTS REDONDO SLIM BLANCO FRIO DE EMPOTRAR	PZA	10.00
2.45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE 8" DE DIAM MODELO E 1708 SERIE 1700 MARCA ESTEVEZ O SIMILAR, INCLUYE: ACCESORUOS Y LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN SERVICIO	PZA	4.00
2.46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INTERPERIE PIR 110 MARCA ESTEREN O SIMILAR	PZA	4.00
2.47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK: PANEL LATERAL.	PZA	3.00
2.48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK :PILASTRA PARED.	PZA	5.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE : PILAstra CENTRAL	PZA	3.00
2.50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PILAstra TERMINAL	PZA	2.00
2.51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PUERTA	PZA	4.00
2.52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PUERTA PARA MINUSVALIDOS	PZA	2.00
2.53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PANEL MINGITORIO	PZA	1.00
2.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA PLEGABLE PARA CAMBIAR BEBES	PZA	2.00
2.55	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	115.00
3.00	PRIMER PISO DE AREA ADMINISTRATIVA		



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.01	DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE 0.75 X 2.50 EXISTENTE SIN RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DISEÑO INSTITUCIONAL 1.10 M DE ANCHO POR 2.50 M DE ALTO ACABADO NATURAL INCLUYE: CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPA	PZA	2.00
3.03	DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK O LADRILLO DE BARRO Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO	M3	1.50
3.04	COLOCACION DE CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO F'C DE 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ANCHO POR 30 CM DE ALTURA ARNADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM DE SEPARACION	M	6.00
3.05	COLOCACION DE ENJARRE DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3	M2	2.00
3.06	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	118.00
3.07	DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.08	DESMONTAJE DE MAMPARAS SANITARIAS, SIN RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	7.00
3.09	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	14.00
3.10	DEMOLICIÓN DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	23.00
3.11	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	2.00
3.12	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	8.00
3.13	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	5.00
3.14	FABRICACION Y COLOCACION FIRME DE MORTERO A BASE DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 PARA DAR PENDIENTES	M2	25.00
3.15	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 8 CM CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS APOYADA EN MUROS PARA RECIBIR PLACA DE MARMOL EN EL NIVEL NECESARIO PARA HACERLO INCLUYENTE	M2	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	14.00
3.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 6" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	6.00
3.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00
3.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00
3.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 6" A 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
3.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
3.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
3.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
3.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
3.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
3.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	8.00
3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	8.00
3.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 1 1/2 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	4.00
3.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	4.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 2" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	2.00
3.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PARA FLUXOMETRO MARCA OLIMPICO FLUX II O SIMILAR CON FLUXOMETRO DE MANIJA MOD 110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	7.00
3.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO NEGEV TDS (TECNOLOGIA DRENA Y SELLA) MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	2.00
3.34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	6.00
3.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	25.00
3.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	97.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.37	SUMINISTRO Y COLOCACION CUBIERTA Y FALDONES DE MARMOL COLOR BLANCO CON PERFORACIONES NECESARIAS DE ACUERDO A LA NECESIDADES DE PROYECTO,INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	2.00
3.38	CONSTRUCCION DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	23.00
3.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	1.50
3.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED DE 12 WATTS REDONDO SLIM BLANCO FRIO DE EMPOTRAR	PZA	10.00
3.41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE 8" DE DIAM MODELO E 1708 SERIE 1700 MARCA ESTEVEZ O SIMILAR, INCLUYE: ACCESORUOS Y LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN SERVICIO	PZA	4.00
3.42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INTERPERIE PIR 110 MARCA ESTEREN O SIMILAR	PZA	4.00
3.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK: PANEL LATERAL.	PZA	3.00
3.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK :PILASTRA PARED.	PZA	5.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE : PILAstra CENTRAL	PZA	3.00
3.46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PILAstra TERMINAL	PZA	2.00
3.47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PUERTA	PZA	4.00
3.48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PUERTA PARA MINUSVALIDOS	PZA	2.00
3.49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PANEL MINGITORIO	PZA	1.00
3.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA PLEGABLE PARA CAMBIAR BEBES	PZA	2.00
3.51	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	118.00
4.00	SEGUNDO PISO AREA ADMINISTRATIVA		



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

**CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO**

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

**ANEXO
1**

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.01	DESAMANTELIAMIENTO DE PUERTA DE 0.75 X 2.50 EXISTENTE SIN RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DISEÑO INSTITUCIONAL 1.10 M DE ANCHO POR 2.50 M DE ALTO ACABADO NATURAL INCLUYE: CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPA	PZA	2.00
4.03	REHABILITACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.70 M DE ANCHO POR 2.50 M DE ALTO ACABADO NATURAL INCLUYE: CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPA	PZA	1.00
4.04	DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK O LADRILLO DE BARRO Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO	M3	1.50
4.05	COLOCACION DE CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO F'C DE 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ANCHO POR 30 CM DE ALTURA ARNADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM DE SEPARACION	M	6.00
4.06	COLOCACION DE ENJARRE DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3	M2	2.00
4.07	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	142.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.08	DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	2.50
4.09	DESMONTAJE DE MAMPARAS SANITARIAS, SIN RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	4.00
4.10	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	8.00
4.11	DEMOLICIÓN DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	22.00
4.12	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	2.00
4.13	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	8.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.14	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	5.00
4.15	FABRICACION Y COLOCACION FIRME DE MORTERO A BASE DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 PARA DAR PENDIENTES	M2	29.00
4.16	CONSTRUCCION DE LOSA DE 8 CM CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS APOYADA EN MUROS PARA RECIBIR PLACA DE MARMOL EN EL NIVEL NECESARIO PARA HACERLO INCLUYENTE	M2	3.00
4.17	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	25.00
4.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 6" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	6.00
4.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00
4.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00
4.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 6" A 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

**CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO**

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

**ANEXO
1**

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
4.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
4.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
4.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
4.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
4.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00
4.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	8.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	14.00
4.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 1 1/2 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	9.00
4.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	5.00
4.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 2" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	2.00
4.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PARA FLUXOMETRO MARCA OLIMPICO FLUX II O SIMILAR CON FLUXOMETRO DE MANIJA MOD 110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	4.00
4.34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO NEGEV TDS (TECNOLOGIA DRENA Y SELLA) MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	2.00
4.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	29.00
4.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	112.00
4.38	SUMINISTRO Y COLOCACION CUBIERTA Y FALDONES DE MARMOL COLOR BLANCO CON PERFORACIONES NECESARIAS DE ACUERDO A LA NECESIDADES DE PROYECTO,INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	2.50
4.39	CONSTRUCCIÓN DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	23.00
4.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	2.00
4.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LED DE 12 WATTS REDONDO SLIM BLANCO FRIO DE EMPOTRAR	PZA	10.00
4.42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE 8" DE DIAM MODELO E 1708 SERIE 1700 MARCA ESTEVEZ O SIMILAR, INCLUYE: ACCESORUOS Y LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN SERVICIO	PZA	8.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INTERPERIE PIR 110 MARCA ESTEREN O SIMILAR	PZA	8.00
4.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK: PANEL LATERAL.	PZA	3.00
4.45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK :PILASTRA PARED.	PZA	5.00
4.46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE : PILASTRA CENTRAL	PZA	3.00
4.47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PILASTRA TERMINAL	PZA	2.00
4.48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PUERTA	PZA	4.00
4.49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PUERTA PARA MINUSVALIDOS	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCI Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PANEL MINGITORIO	PZA	2.00
4.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA PLEGABLE PARA CAMBIAR BEBES	PZA	2.00
4.52	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	142.00
5.00	BAÑOS DE ASESORES DE MC		
5.01	REHABILITACION DE PUERTA DE PINO 0.90 X 2.29 , INCLUYE: CHAPA Y BISAGRAS	PZA	1.00
5.02	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	35.39
5.03	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
5.04	DEMOLICIÓN DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	5.37
5.05	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	0.50



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.06	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	5.00
5.07	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
5.08	FABRICACION Y COLOCACION FIRME DE MORTERO A BASE DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 PARA DAR PENDIENTES	M2	5.37
5.09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	5.00
5.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00
5.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	5.00
5.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
5.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
5.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
5.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
5.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
5.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
5.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	4.00
5.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	4.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 3/4" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	1.00
5.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE MODELO MURANO MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
5.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	1.00
5.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA RECIBIR LAVABO	PZA	1.00
5.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	5.37
5.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	30.20
5.27	CONSTRUCCION DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	5.37
5.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	0.50



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBRE PONER CON FOCO DE LED DE 12 WATTS	PZA	2.00
5.30	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	35.39
6.00	BAÑOS DE DIBRECCION DE RECURSOS HUMANOS		
6.01	REHABILITACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.29 , INCLUYE: CHAPA Y BISAGRAS	PZA	1.00
6.02	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	29.32
6.03	DESMONTAJE DE MAMPARAS SANITARIAS, SIN RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
6.04	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
6.05	DEMOLICIÓN DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	4.00
6.06	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	0.50



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6.07	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
6.08	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
6.09	FABRICACION Y COLOCACION FIRME DE MORTERO A BASE DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 PARA DAR PENDIENTES	M2	4.00
6.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	10.00
6.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00
6.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	8.00
6.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
6.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
6.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
6.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
6.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
6.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
6.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	4.00
6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 3/4" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	1.00
6.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE MODELO MURANO MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
6.24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	1.00
6.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA RECIBIR LAVABO	PZA	1.00
6.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	4.50
6.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	24.82
6.28	CONSTRUCCION DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	4.00
6.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	0.50



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBRE PONER CON FOCO DE LED DE 12 WATTS	PZA	2.00
6.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE 8" DE DIAM MODELO E 1708 SERIE 1700 MARCA ESTEVEZ O SIMILAR, INCLUYE: ACCESORUOS Y LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN SERVICIO	PZA	2.00
6.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCAI Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK :PILASTRA PARED.	PZA	1.00
6.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PUERTA	PZA	1.00
6.34	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	29.32
7.00	BAÑOS DE COMUNICACION SOCIAL		
7.01	REHABILITACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.29 , INCLUYE: CHAPA Y BISAGRAS	PZA	1.00
7.02	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	29.32
7.03	DESMONTAJE DE MAMPARAS SANITARIAS, SIN RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7.04	DESMTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
7.05	DEMOLICIÓN DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	4.00
7.06	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	0.50
7.07	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
7.08	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
7.09	FABRICACION Y COLOCACION FIRME DE MORTERO A BASE DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 PARA DAR PENDIENTES	M2	4.00
7.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	10.00
7.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	8.00
7.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
7.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
7.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
7.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
7.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
7.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
7.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

**CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO**

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

**ANEXO
1**

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	4.00
7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	2.00
7.22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 3/4" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	1.00
7.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE MODELO MURANO MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
7.24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	1.00
7.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA RECIBIR LAVABO	PZA	1.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	4.50
7.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	24.82
7.28	CONSTRUCCION DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	4.00
7.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	0.50
7.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBRE PONER CON FOCO DE LED DE 12 WATTS	PZA	2.00
7.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE 8" DE DIAM MODELO E 1708 SERIE 1700 MARCA ESTEVEZ O SIMILAR, INCLUYE: ACCESORUOS Y LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN SERVICIO	PZA	2.00
7.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCAI Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK :PILASTRA PARED.	PZA	1.00
7.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PUERTA	PZA	1.00
7.34	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	29.32



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8.00	BAÑO DE BIBLIOTECA		
8.01	REHABILITACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.29 , INCLUYE: CHAPA Y BISAGRAS	PZA	1.00
8.02	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	29.32
8.03	DESMONTAJE DE MAMPARAS SANITARIAS, SIN RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
8.04	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
8.05	DEMOLICIÓN DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	4.00
8.06	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, CON HERRAMIENTA MANUAL,INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M3	0.50



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8.07	EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL PARA DAR NIVELES Y/O EN CEPAS DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD PARA RECIBIR REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS	M3	1.00
8.08	RELLENO Y AFINE PARA DAR PENDIENTES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO A REBOTE DE PIZON, ADICIONANDO 50 KG DE CEMENTO POR M3, INCLUYE: MEZCLADO E INCORPORACION DE HUMEDAD,	M3	1.00
8.09	COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C DE 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66-10/10 FABRICADO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4.00
8.10	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	1.00
8.11	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
8.12	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
8.13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	10.00
8.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	8.00
8.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
8.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
8.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
8.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
8.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
8.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
8.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	4.00
8.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	2.00
8.25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 3/4" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	1.00
8.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE MODELO MURANO MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
8.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	1.00
8.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA RECIBIR LAVABO	PZA	1.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	4.50
8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	24.82
8.31	CONSTRUCCION DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	4.00
8.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	0.50
8.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBRE PONER CON FOCO DE LED DE 12 WATTS	PZA	2.00
8.34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE 8" DE DIAM MODELO E 1708 SERIE 1700 MARCA ESTEVEZ O SIMILAR, INCLUYE: ACCESORUOS Y LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN SERVICIO	PZA	2.00
8.35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCAI Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK :PILASTRA PARED.	PZA	1.00
8.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS MODELO ESTANDARD ACABADO ESMALATADO EN COLOR BLANCO ANTIGUO ALTA RESISTENCIA Y PROTECCION ANTIGRAFITI CON MANTENIMIENTO Y GARANTIA SANILOCK DE: PUERTA	PZA	1.00
8.37	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	29.32



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

**CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO**

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

**ANEXO
1**

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9.00	BAÑO DE SALA J1		
9.01	REHABILITACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE 0.75 M DE ANCHO POR 2.25 M DE ALTO ACABADO NATURAL INCLUYE: CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPA	PZA	1.00
9.02	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	26.62
9.03	DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL EN MUROS DE ZONAS DE REPARACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	12.00
9.04	DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	0.85



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9.05	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M3	0.25
9.06	EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL PARA DAR NIVELES Y/O EN CEPAS DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD PARA RECIBIR REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS	M3	1.50
9.07	ELABORACION DE RANURA EN MURO DE ADOBE CON EL PROPOSITO DE RETIRAR EL BAJANTE DE DE FIERRO FUNDIDO EXISTENTE	M	12.00
9.08	DESMANTELAMIENTO DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO EN DIAMETROS DE 4" Y 2"	M	12.00
9.09	RELLENO Y AFINE PARA DAR PENDIENTES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO A REBOTE DE PIZON, ADICIONANDO 50 KG DE CEMENTO POR M3, INCLUYE: MEZCLADO E INCORPORACION DE HUMEDAD,	M3	1.50
9.10	REPOSICIÓN DE APLANADOS EN ZONAS DE REPARACIÓN MUROS A BASE DE CAL ARENA AMARILLA 1.3 TERMINADO IGUAL AL EXISTENTE, SE DEBERAN RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES DEL INSTITUO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,	M2	12.00
9.11	COLOCACION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C DE 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66-10/10 FABRICADO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.50
9.12	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9.13	DEMOLICION DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	2.50
9.14	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	1.00
9.15	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
9.16	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	6.00
9.17	CONSTRUCCION DE LOSA DE 8 CM CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS APOYADA EN MUROS PARA RECIBIR PLACA DE MARMOL EN EL NIVEL NECESARIO PARA HACERLO INCLUYENTE	M2	0.85
9.18	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	12.00
9.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 6" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00
9.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

**ANEXO
1**

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	4.00
9.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 6" A 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
9.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
9.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
9.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
9.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
9.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
9.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

**CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO**

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

**ANEXO
1**

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
9.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	3.00
9.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 1 1/2 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	1.00
9.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	1.00
9.33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 2" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	1.00
9.34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PARA FLUXOMETRO MARCA OLIMPICO FLUX II O SIMILAR CON FLUXOMETRO DE MANIJA MOD 110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	1.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9.35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	1.00
9.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	2.50
9.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	24.12
9.38	CONSTRUCCION DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	2.50
9.39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA RECIBIR LAVABO	PZA	1.00
9.40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA GUARDAROPA	PZA	1.00
9.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	0.50
9.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LED DE 12 WATTS REDONDO SLIM BLANCO FRIO DE EMPOTRAR	PZA	3.00
9.43	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	25.62
10.00	BAÑOS Y COCINETA DE SALA X		



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10.01	REHABILITACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.75 M DE ANCHO POR 2.25 M DE ALTO ACABADO NATURAL INCLUYE: CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPA	PZA	1.00
10.02	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	26.62
10.03	DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL EN MUROS DE ZONAS DE REPARACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	12.00
10.04	ELABORACION DE RANURA EN MURO DE ADOBE CON EL PROPOSITO DE RETIRAR EL BAJANTE DE DE FIERRO FUNDIDO EXISTENTE	M	2.00
10.05	DESMANTELAMIENTO DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO EN DIAMETROS DE 4" Y 2"	M	6.00
10.06	REPOSICIÓN DE APLANADOS EN ZONAS DE REPARACIÓN MUROS A BASE DE CAL ARENA AMARILLA 1.3 TERMINADO IGUAL AL EXISTENTE, SE DEBERAN RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES DEL INSTITUO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,	M2	4.00
10.07	COLOCACION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C DE 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66-10/10 FABRICADO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.50



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10.08	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
10.09	DEMOLICION DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	2.50
10.10	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	1.00
10.11	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
10.12	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	6.00
10.13	CONSTRUCCION DE LOSA DE 8 CM CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS APOYADA EN MUROS PARA RECIBIR PLACA DE MARMOL EN EL NIVEL NECESARIO PARA HACERLO INCLUYENTE	M2	0.85
10.14	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	12.00
10.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 6" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	2.00
10.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	4.00
10.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 6" A 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
10.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
10.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
10.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
10.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
10.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
10.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
10.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	3.00
10.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 1 1/2 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	1.00
10.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	1.00
10.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 2" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	1.00
10.30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PARA FLUXOMETRO MARCA OLIMPICO FLUX II O SIMILAR CON FLUXOMETRO DE MANIJA MOD 110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	1.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10.31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	1.00
10.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	2.50
10.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	24.12
10.34	CONSTRUCCION DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	2.50
10.35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA RECIBIR LAVABO	PZA	1.00
10.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA GUARDAROPA	PZA	1.00
10.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	0.50
10.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LED DE 12 WATTS REDONDO SLIM BLANCO FRIO DE EMPOTRAR	PZA	3.00
10.39	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	25.62
11.00	BAÑO PRIVADO DE COORDINACION MC		



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11.01	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	35.40
11.02	DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL EN MUROS DE ZONAS DE REPARACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	10.00
11.03	DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	0.90
11.04	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11.05	DEMOLICIÓN DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	4.60
11.06	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	1.00
11.07	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	5.00
11.08	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
11.09	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 8 CM CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS APOYADA EN MUROS PARA RECIBIR PLACA DE MARMOL EN EL NIVEL NECESARIO PARA HACERLO INCLUYENTE	M2	0.90
11.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	10.00
11.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00
11.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	10.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
11.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	10.00
11.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	12.00
11.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
11.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
11.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	6.00
11.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	6.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	4.00
11.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 1 1/2 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	1.00
11.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	1.00
11.23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 2" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	1.00
11.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PARA FLUXOMETRO MARCA OLIMPICO FLUX II O SIMILAR CON FLUXOMETRO DE MANIJA MOD 110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	1.00
11.25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	1.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	4.60
11.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	30.80
11.28	CONSTRUCCION DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	4.60
11.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA RECIBIR LAVABO	PZA	1.00
11.30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA GUARDAROPA	PZA	1.00
11.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	2.00
11.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED DE 12 WATTS REDONDO SLIM BLANCO FRIO DE EMPOTRAR	PZA	4.00
11.33	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	30.80
11.34	REHABILITACION DE PUERTA DE MADERA DE 1.20 M DE ANCHO POR 2.10 M DE ALTO ACABADO NATURAL INCLUYE: CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPA	PZA	1.00
12.00	BAÑOS DE COORDINACION DEL PAN		



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
12.01	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	150.00
12.02	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	12.00
12.03	DEMOLICIÓN DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	50.00
12.04	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	2.00
12.05	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	24.00
12.06	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	36.00
12.07	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	45.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
12.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	25.00
12.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	40.00
12.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	12.00
12.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	6.00
12.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	6.00
12.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	6.00
12.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	12.00
12.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	12.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

**CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO**

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

**ANEXO
1**

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
12.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	12.00
12.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	48.00
12.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 1 1/2 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	6.00
12.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	6.00
12.20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 2" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	4.00
12.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PARA FLUXOMETRO MARCA OLIMPICO FLUX II O SIMILAR CON FLUXOMETRO DE MANIJA MOD 110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	6.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
12.22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	6.00
12.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	50.00
12.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	90.00
12.25	CONSTRUCCION DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	50.00
12.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA RECIBIR LAVABO	PZA	6.00
12.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	3.00
12.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LED DE 12 WATTS REDONDO SLIM BLANCO FRIO DE EMPOTRAR	PZA	24.00
12.29	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	150.00
12.30	REHABILITACION DE PUERTA DE MADERA DE 1.20 M DE ANCHO POR 2.10 M DE ALTO ACABADO NATURAL INCLUYE: CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPA	PZA	1.00
13.00	BAÑO DE CABINA DE AUDIO Y VIDEO		



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
13.01	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	13.69
13.02	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
13.03	DEMOLICIÓN DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	1.60
13.04	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	0.50
13.05	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
13.06	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
13.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	5.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
13.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	3.00
13.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	3.00
13.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
13.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
13.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
13.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
13.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
13.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
13.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	4.00
13.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 1 1/2 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	1.00
13.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	1.00
13.20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 2" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	1.00
13.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PARA FLUXOMETRO MARCA OLIMPICO FLUX II O SIMILAR CON FLUXOMETRO DE MANIJA MOD 110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	1.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
13.22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR , COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA , Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	1.00
13.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	1.56
13.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	12.13
13.25	CONSTRUCCION DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	1.60
13.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA RECIBIR LAVABO	PZA	1.00
13.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	0.50
13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LED DE 12 WATTS REDONDO SLIM BLANCO FRIO DE EMPOTRAR	PZA	2.00
13.29	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	13.69
13.30	REHABILITACION DE PUERTA DE MADERA DE 1.20 M DE ANCHO POR 2.10 M DE ALTO ACABADO NATURAL INCLUYE: CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPA	PZA	1.00
14.00	BAÑO DE PALCO DE PRENSA		



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
14.01	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ENSACADO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	19.40
14.02	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00
14.03	DEMOLICIÓN DE PLAFOND DE TABLA ROCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL EDIFICIO PARA SU RETIRO PORSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	2.80
14.04	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTOS ETC. AL TIRADERO UBICADO FUERA DE LA OBRA .	VIAJE	0.50
14.05	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
14.06	RETIRO Y CLAUSURA DE SALIDAS ELÉCTRICAS CONTACTOS, APAGADORES CHALUPAS E ILUMINACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN A 50 MTS	PZA	4.00
14.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, COLOR SEGÚN MUESTRA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS.	M2	4.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
14.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	4.00
14.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	ML	6.00
14.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" A 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
14.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
14.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	3.00
14.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	1.00
14.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
14.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 4" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	4.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
14.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 G DE P.V.C. SANITARIO SERVICIO PESADO DE 2" DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y PRUEBA DE HERMETICIDAD	PZA	2.00
14.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTOS Y APAGADORES A BASE DE TUBO CONDUIT DE DE P.V.C. DE 3/4 CON CABLE ANTI CHISPA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 PARA CONTACTOS Y 14 PARA APAGADORES CON CHALUPA Y TAPAS DE CONTACTOS Y/O APAGADORES SENCILLOS MARCA QUINSIÑO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	SAL	5.00
14.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 1 1/2 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	1.00
14.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO HIDRÁULICO DE COBRE DE 3/4 " ; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,	SAL	1.00
14.20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA O ESFERA DE 150 LBS DE BRONCE SOLDABLE DE 2" DE DIAM, INCLUYE, MATERIAL MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	PZA	1.00
14.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PARA FLUXOMETRO MARCA OLIMPICO FLUX II O SIMILAR CON FLUXOMETRO DE MANIJA MOD 110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR Y ASIENTO ELONGADO FRENTE ABIERTO PARA TAZA FLUX CON ANTIBACTERIAL BLANCO MODELO AF-2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	1.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO
HIDALGO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
14.22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRE PONER MODELO LV LUCERNA 1 GRANDE MARCA HELVEX O SIMILAR, COLOR BLANCO, INCLUYE CESPOL CROMADO MARCA HELVEX O SIMILAR Y CONTRA CON REJILLA CROMADA, Y LLAVE CON MONOMANDO MODEL E-916 MARCA HELVEX O SIMILAR, COPLES FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBAS	PIEZA	1.00
14.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO PAREDÓN 30 X 80 CMS EN PISO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	2.80
14.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL TIPO FIORITO IVORY 30 X 1.20 CMS EN MURO JUNTA A HUESO ASENTADO CON PEGA MÁRMOL PERDURA O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	16.60
14.25	CONSTRUCCION DE PLAFOND RETICULADO, CON SISTEMAS DE SUSPENSION ANSTROM O O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO DE 1* 1/16 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	2.80
14.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA RECIBIR LAVABO	PZA	1.00
14.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN MEDIDAS VARIABLES CON BISELADO DE 1 1/2" SOBRE PUESTO A MURO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS	M2	0.50
14.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LED DE 12 WATTS REDONDO SLIM BLANCO FRIO DE EMPOTRAR	PZA	2.00
14.29	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	19.40
14.30	REHABILITACION DE PUERTA DE MADERA DE 1.20 M DE ANCHO POR 2.10 M DE ALTO ACABADO NATURAL INCLUYE: CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPA	PZA	1.00



LXI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO: No. PLEJ/018/2017

ANEXO
1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO HIDALGO

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

90 DIAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

COMPLEMENTO ANEXO 1

CLAVE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

*EN CUANTO AL PROYECTO DE LOS BAÑOS INCLUYENTES, SE TENDRÁ QUE PRESENTAR LA VALIDACIÓN Y/O LICENCIA RESPECTIVA POR EL COEDIS JALISCO (CONSEJO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD)

*EN CUANTO AL PROYECTO DE OBRA EN GENERAL, SE TENDRÁ QUE PRESENTAR LA VALIDACIÓN Y/O LICENCIA RESPECTIVA POR EL INAH