

PROYECTO.	REHABILITACION DE BAÑOS.
CONTRATISTA.	
N.- DE ORDEN.	
ESTIMACION.	
PERIODO DE EJECUCION.	
UBICACIÓN.	REHABILITACION DE SANITARIOS, PATIO CENTRAL.

CLAVE.	CONCEPTO.	UNIDAD.	CANTIDAD.
1.00	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA EXISTENTE DE MADERA RECUBIERTA CON FORMAICA CON MEDIDAS DE HASTA 1.10 X 2.10mts. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RESGUARDO EN ÁREA DESIGNADA POR LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
2.00	PUERTA DE TAMBOR DE HASTA 1.10 X 2.10m A BASE DE BASTIDOR DE MADERA, PEINAZOS DE 25 X 50MM A CADA 30CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNIÓN ESPIGA, CAJA CON PEGAMENTO, FORRO DE TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR, FORRADO CON FORMAICA RALPH WILSON O SIMILAR (COLOR INDICADO POR LA DEPENDENCIA) Y TOPE METÁLICO ANCLADO A PISO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN 3 BISAGRAS LATONADAS TIPO LIBRO, AJUSTES FINALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA-MANIJA DE ALTA RESISTENCIA PARA PUERTAS DE ACCESO A BAÑOS, LLAVE/BOTÓN, ACABADO NÍQUEL SATÍN. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
4.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN MUROS EXTERIORES A 3 MANOS. CON GARANTÍA 10 AÑOS MARCA BERELEX O E. O SIMILAR, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR (UNA MANO), MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.82
5.00	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISO DE CERÁMICO EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.82
6.00	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE LAMBRÍN DE CERÁMICA VITRIFICADA EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	141.01
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE 45 X 45 CM EN PISO, ASENTADO CON PEGAPISO Y COLOCADO A HUESO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	45.82
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA TIPO LAMBRIN ANTIDERRAPANTE 35X 45 CM EN MUROS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y COLOCADO A HUESO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	141.01
9.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS (OVALINES, LAVAMANOS, W.C., MINGITORIOS, TARJA DE SERVICIO SÉPTICO, ETC). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1
10.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN Y RETIRO DE ACCESORIOS DE BAÑO (JABONERAS, PORTA ROLLO, BARRAS, ESPEJOS, ETC). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1
11.00	RETIRO DE FALSO PLAFÓN EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, ENCOSTALADO Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.82
12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN CORRIDO ELABORADO A BASE DE TABLAROCA ANTI-MOHO DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RECORTES Y PERFILADOS PARA EMPOTRAR LUMINARIAS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.82

13.00	DESMTAJE SIN RECUPERACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA (DE CENTRO, CONTACTO Y/O APAGADOR) EXISTENTE. INCLUYE: DESCABLEADO Y RETIRO DE CANALETAS EXISTENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12
14.00	DESMTAJE SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE HASTA 30 X 240mm Y HASTA UNA ALTURA DE 3.0m. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESCONEXIÓN, RETIRO DE SOPORTERÍA, ANDAMIOS, ACOPIO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16
15.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO DE 1 INTERRUPTOR. INCLUYE: CAJA GALVANIZADA REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM DE DIÁMETRO, TAPAS, APAGADOR, MANO DE OBRA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4
16.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO. INCLUYE: CAJA GALVANIZADA REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DE AJUSTE DE 13, 18 Y 25 MM DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14
17.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE: COLOCACIÓN DE CHALUPAS, CONDUIT, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT GALVANIZADO, MANO DE OBRA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20
18.00	SALIDA HIRÁULICA PARA MUEBLE DE BAÑO (W.C., LAVABO, MINGITORIO, TARJA DE SERVICIO, ETC.) EN MATERIAL CPVC. INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, PEGAMENTOS, MATERIAL CONSUMIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16
19.00	SALIDA SANITARIA DE PVC A MUEBLE (SANITARIO, MINGITORIO, LAVABO, TARJA DE SERVICIO, ETC.) INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 2 Y 4", DESPERDICIOS, CONEXIÓN A REGISTRO, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, RESANES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	23
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIO (W.C.) FABRICADAS CON MATERIAL FENÓLICO SÓLIDO DE 12MM, A UNA ALTURA DE 1.80m EN COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: 1 PUERTA DE 0.60 X 1.5 Y FIJOS DE 1.5 Y 0.60m X 1.50m, JALADERAS, CIERRE DE SEGURIDAD, PILASTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12
20.01	DESMTAJE SIN RECUPERACION DE MAMPARAS PARA SANITARIO (W.C.) FABRICADAS CON MATERIAL FENÓLICO SÓLIDO DE 12MM, A UNA ALTURA DE 1.80m EN COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: 1 PUERTA DE 0.60 X 1.5 Y FIJOS DE 1.5 Y 0.60m X 1.50m, JALADERAS, CIERRE DE SEGURIDAD, PILASTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA MINGITORIO FABRICADAS CON MATERIAL FENÓLICO SÓLIDO DE 12MM, A UNA ALTURA DE 1.80m EN COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: 1 FIJO DE 0.60 X 1.50m DE ALTURA, PILASTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
22.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA W.C. PARA FLUXOMETRO MARCA AMERICAN IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE CERAMICA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO CON ASIENTO SIN TAPA ELONGADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10
23.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLOGICO MARCA AMERICAN IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE CERÁMICA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO . INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7

24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PARA W.C. Y/O MINGITORIO CON NIPLE RECTO Y BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO, RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, PRESIÓN REQUERIDA 1/KG/CM2, ACABADO EN CROMO, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD 32 Ó 38mm 4.8lt POR DESCARGA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10
25.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA 2 OVALINES ELABORADA A BASE DE GRANITO (MODELO A ELEGIR POR LA DEPENDENCIA) CON TRES ORIFICIOS PARA OVALINES, NARIZ DE 7cm Y RESPALDO DE 7cm. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
26.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA 1 OVALIN ELABORADA A BASE DE GRANITO (MODELO A ELEGIR POR LA DEPENDENCIA) CON TRES ORIFICIOS PARA OVALINES, NARIZ DE 7cm Y RESPALDO DE 7cm. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1
27.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALÍN DE CERÁMICA PORCENALIZADA BAJO CUBIERTA EN COLOR BLANCO ALTO BRILLO MARCA AMERICAN IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE. INCLUYE: JUEGO DE HERRAJES EN ACABADO CROMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5

28.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ELECTRÓNICA ARGOS MARCA HELVEX MODELO TV-296 EN CROMO CON SENSOR DE BATERÍAS PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 0.4 KG/CM2 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5
29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE SERVICIO PARA SÉPTICO ELABORADA A BASE DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: LLAVE DE NARIZ, MURETES ELABORADOS A BASE DE LADRILLO DE LAMA Y SENEFA EN MURO FORRADOS DE CERÁMICA VITRIFICADA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1
30.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECADOR FUTURA PULSADOR MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO AA13126 COLOR BLANCO. O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4
31.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 6MM. DE ESPESOR, MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE ÁNGULO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 19 X 19 X 1.6MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, ARMADO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. ESPEJO DE 1.25 X 0.60 MTS.	PZA	2
32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTA ROLLO ALTERA MAXI MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO PH52310 COLOR TRASPARENTE. O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOALLERO PALANCA ALTERA MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO PT61010 COLOR TRASPARENTE. O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA LUXE MEDIANA MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO DJ70010 COLOR TRASPARENTE. O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
35.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO REDONDO PEQUEÑO MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO BI70100 COLOR BLANCO CON MEDIDAS LARGO 0.44 MTS X 0.44 ANCHO X 0.65 MTS ALTURA. O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12
36.00	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN EXISTENTE CON ESPESOR PROMEDIO DE 15cm EN ÁREA DE BAÑOS PARA RENIVELAR EL PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.82
37.00	ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE CAPA DE HORMIGÓN ELABORADO A BASE DE JAL, CEMENTO GRIS Y ARENA DE RÍO PARA NIVELACIÓN DE LOSA EXISTENTE Y GENERACIÓN DE PENDIENTES PLUVIALES CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 10cm. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.82
38.00	CARGA EN FORMA MANUAL Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO TIRO LIBRE VIAJE DE 7M3 MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	6
39.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN MUROS EXTERIORES A 3 MANOS. CON GARANTÍA 10 AÑOS MARCA BERELIX O EQUIVALENTE. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR (UNA MANO), MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	35.5

40.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE MODELO LTLLED-E05/43W/40 "MONTEVIDEO" DE LA MARCA TECNOLITE O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20
-------	--	-----	----

41.00	CARGA EN FORMA MANUAL Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO TIRO LIBRE VIAJE DE 7M3 MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	6
42.00	LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA INTERVENIDA DURANTE TODO EL TRANCURSO DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	54.5
43.00	BARRA PARA SOPORTES PARA DISCAPACITADOS EN WC DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2", INCLUYE; INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	PZA	5
44.00	APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE HASTA 5m CON MÓRTERO CEMENTO-ARENA DE RIO CERNIDA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: DURACRYL EN PROPORCIÓN INDICADA POR EL FABRICANTE PARA MAYOR ADHERENCIA AL CONCRETO EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	141.01
45.00	DEMOLICION DE APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE HASTA 5m CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO CERNIDA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	141.01
46.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE F'C 150 K/CM2 DE 0.07 DE ESPESOR A BASE DE ARENA CEMENTO, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	45.82
47.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CAMBIADORES DE PAÑALES PARA LOS BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS, INCLUYE; MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2
48.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4" NCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE, CONECTORES, CONDULET, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	80
49.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE C. 10 PARA CONECCION DE LAMPARAS EN AREA DE REHABILITACION INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	160
50.00	LIMPIEZA PARA ENTREGA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE; RETOQUES DE PINTURA EN MUROS, PISO CONDUCTIVO, APLICACIÓN DE CERA PARA RECUBRIMIENTO Y PROTECCION DE PISO,	PARTIDA	1
51.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIA PODO TACTIL EN PISO PARA DISCAPACITADOS DE 40 X 40 CM CON CINCO LINEAS PARA UN AVANCE SEGURO.	ML	16
52.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODIGO BRAILLE EN PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON INDICACIONES PARA TODAS LA NECESIDADES DENTRO DEL SANITARIO. DE 25 X 30 CM.	ML	2
53.00	APLICACIÓN DE LOGOTIPO DE DISCAPACISADAD EN PISO CON PINTURA DE ESMALTE EPOXICA DENTRO DEL SANITARIO EN COLOR AZUL.	PZA	2
54.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA EN SANITARIOS.	PARTIDA	1
55.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE PINO EN COLOR CAOBA PARA RECIBIR CUBIERTA DE MARMOL, INCLUYE; MATERIAL, MANONO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2

PROYECTO.	REHABILITACION DE BAÑOS.
CONTRATISTA.	
N.- DE ORDEN.	
ESTIMACION.	
PERIODO DE EJECUCION.	
UBICACIÓN.	REHABILITACION DE SANITARIOS, AREA DE ADMINISTRACION.

CLAVE.	CONCEPTO.	UNIDAD.	CANTIDAD.
1.00	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA EXISTENTE DE MADERA RECUBIERTA CON FORMAICA CON MEDIDAS DE HASTA 1.10 X 2.10mts. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RESGUARDO EN ÁREA DESIGNADA POR LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
2.00	PUERTA DE TAMBOR DE HASTA 1:10 X 2.10m A BASE DE BASTIDOR DE MADERA, PEINAZOS DE 25 X 50MM A CADA 30CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNIÓN ESPIGA, CAJA CON PEGAMENTO, FORRO DE TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR, FORRADO CON FORMAICA RALPH WILSON O SIMILAR (COLOR INDICADO POR LA DEPENDENCIA) Y TOPE METÁLICO ANCLADO A PISO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN 3 BISAGRAS LATONADAS TIPO LIBRO, AJUSTES FINALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA-MANIJA DE ALTA RESISTENCIA PARA PUERTAS DE ACCESO A BAÑOS, LLAVE/BOTÓN, ACABADO NIQUEL SATÍN. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
4.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN MUROS EXTERIORES A 3 MANOS. CON GARANTÍA 10 AÑOS MARCA BERELEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR (UNA MANO), MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
5.00	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISO DE CERÁMICO EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
6.00	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE LAMBRÍN DE CERÁMICA VITRIFICADA EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	104.2
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE 45 X 45 CM EN PISO, ASENTADO CON PEGAPISO Y COLOCADO A HUESO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	29.05
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA TIPO LAMBRIN ANTIDERRAPANTE 35X 45 CM EN MUROS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y COLOCADO A HUESO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	104.2
9.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS (OVALINES, LAVAMANOS, W.C., MINGITORIOS, TARJA DE SERVICIO SÉPTICO, ETC). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7
10.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN Y RETIRO DE ACCESORIOS DE BAÑO (JABONERAS, PORTA ROLLO, BARRAS, ESPEJOS, ETC). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1
11.00	RETIRO DE FALSO PLAFÓN EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, ENCOSTALADO Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN CORRIDO ELABORADO A BASE DE TABLAROCA ANTI-MOHO DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RECORTES Y PERFILADOS PARA EMPOTRAR LUMINARIAS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
13.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA (DE CENTRO, CONTACTO Y/O APAGADOR) EXISTENTE. INCLUYE: DESCABLEADO Y RETIRO DE CANALETAS EXISTENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12
14.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE HASTA 30 X 240mm Y HASTA UNA ALTURA DE 3.0m. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESCONEXIÓN, RETIRO DE SOPORTERÍA, ANDAMIOS, ACOPIO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20
15.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO DE 1 INTERRUPTOR. INCLUYE: CAJA GALVANIZADA REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM DE DIÁMETRO, TAPAS, APAGADOR, MANO DE OBRA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4

16.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO. INCLUYE: CAJA GALVANIZADA REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DE AJUSTE DE 13, 18 Y 25 MM DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14
17.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE: COLOCACIÓN DE CHALUPAS, CONDUIT, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX, O EQUIVALENTE, TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT GALVANIZADO, MANO DE OBRA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20
18.00	SALIDA HIRÁULICA PARA MUEBLE DE BAÑO (W.C., LAVABO, MINGITORIO, TARJA DE SERVICIO, ETC.) EN MATERIAL CPVC. INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, PEGAMENTOS, MATERIAL CONSUMIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15
19.00	SALIDA SANITARIA DE PVC A MUEBLE (SANITARIO, MINGITORIO, LAVABO, TARJA DE SERVICIO, ETC.) INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 2 Y 4", DESPERDICIOS, CONEXIÓN A REGISTRO, COPLES, CODOS, TEES, YEEES, REDUCCIONES, RESANES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15
20.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE MAMPARAS PARA SANITARIO (W.C.) FABRICADAS CON MATERIAL FENÓLICO SÓLIDO DE 12MM, A UNA ALTURA DE 1.80m EN COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: 1 PUERTA DE 0.60 X 1.5 Y FIJOS DE 1.5 Y 0.60m X 1.50m, JALADERAS, CIERRE DE SEGURIDAD, PILASTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIO (W.C.) FABRICADAS CON MATERIAL FENÓLICO SÓLIDO DE 12MM, A UNA ALTURA DE 1.80m EN COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: 1 PUERTA DE 0.60 X 1.5 Y FIJOS DE 1.5 Y 0.60m X 1.50m, JALADERAS, CIERRE DE SEGURIDAD, PILASTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
22.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA MINGITORIO FABRICADAS CON MATERIAL FENÓLICO SÓLIDO DE 12MM, A UNA ALTURA DE 1.80m EN COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: 1 FIJO DE 0.60 X 1.50m DE ALTURA, PILASTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
23.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA W.C. PARA FLUXOMETRO MARCA AMERICAN IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE CERAMICA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO CON ASIENTO SIN TAPA ELONGADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLOGICO MARCA AMERICAN IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE CERÁMICA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
25.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PARA W.C. Y/O MINGITORIO CON NIPLE RECTO Y BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO, RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, PRESIÓN REQUERIDA 1/KG/CM2, ACABADO EN CROMO, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD 32 Ó 38mm 4.8lt POR DESCARGA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10
26.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA 2 OVALINES ELABORADA A BASE DE GRANITO (MODELO A ELEGIR POR LA DEPENDENCIA) CON TRES ORIFICIOS PARA OVALINES, NARIZ DE 7cm Y RESPALDO DE 7cm. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1
27.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA 1 OVALIN ELABORADA A BASE DE GRANITO (MODELO A ELEGIR POR LA DEPENDENCIA) CON TRES ORIFICIOS PARA OVALINES, NARIZ DE 7cm Y RESPALDO DE 7cm. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1
28.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALÍN DE CERÁMICA PORCELANIZADA BAJO CUBIERTA EN COLOR BLANCO ALTO BRILLO MARCA AMERICAN IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE. INCLUYE: JUEGO DE HERRAJES EN ACABADO CROMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ELECTRÓNICA ARGOS MARCA HELVEX MODELO TV-296 EN CROMO CON SENSOR DE BATERÍAS PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 0.4 KG/CM2, O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
30.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE SERVICIO PARA SÉPTICO ELABORADA A BASE DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: LLAVE DE NARIZ, MURETES ELABORADOS A BASE DE LADRILLO DE LAMA Y SENEFA EN MURO FORRADOS DE CERÁMICA VITRIFICADA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1
31.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECADOR FUTURA PULSADOR MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO AA13126 COLOR BLANCO. O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4

32.00	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 6MM. DE ESPESOR, MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE ÁNGULO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 19 X 19 X 1.6MM ., INCLUYE:CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, ARMADO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.ESPEJO DE 1.05 X 0.60</p>	PZA	2
33.00	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTA ROLLO ALTERA MAXI MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO PHS2310 COLOR TRASPARENTE. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	PZA	7

34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOALLERO PALANCA ALTERA MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO PT61010 COLOR TRASPARENTE. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
35.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA LUXE MEDIANA MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO DJ70010 COLOR TRASPARENTE. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4
36.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO REDONDO PEQUEÑO MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO BI70100 COLOR BLANCO CON MEDIDAS LARGO 0.44 MTS X 0.44 ANCHO X 0.65 MTS. ALTURA. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10
37.00	CARGA EN FORMA MANUAL Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO TIRO LIBRE VIAJE DE 7M3 MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	4
38.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS EXTERIORES A 3 MANOS. CON GARANTÍA 10 AÑOS MARCA BERELEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR (UNA MANO), MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.55
39.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE MODELO LTLLED-E05/43W/40 "MONTEVIDEO" DE LA MARCA TECNOLITE O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20
40.00	CARGA EN FORMA MANUAL Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO TIRO LIBRE VIAJE DE 7M3 MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	4
41.00	LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA INTERVENIDA DURANTE TODO EL TRANSURSO DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
42.00	BARRA PARA SOPORTES PARA DISCAPACITADOS EN WC DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2", INCLUYE; INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	PZA	5
43.00	APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE HASTA 5m CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO CERNIDA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: DURACRYL EN PROPORCIÓN INDICADA POR EL FABRICANTE PARA MAYOR ADHERENCIA AL CONCRETO EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	104.2
44.00	DEMOLICION DE APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE HASTA 5m CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO CERNIDA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	104.2
45.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DETUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 1 1/2", INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE, CONECTORES, CONDULET, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50
46.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE C. 10 PARA CONECCION DE LAMPARAS EN AREA DE REHABILITACION INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	180
47.00	LIMPIEZA PARA ENTREGA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE; RETOQUES DE PINTURA EN MUROS, PISO CONDUCTIVO, APLICACIÓN DE CERA PARA RECUBRIMIENTO Y PROTECCION DE PISO,	PARTIDA	1
48.00	APLICACIÓN DE LOGOTIPO DE DISCAPACIDAD EN PISO CON PINTURA DE ESMALTE EPOXICA DENTRO DEL SANITARIO EN COLOR AZUL.	PZA	2
49.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA EN SANITARIOS.	PARTIDA	1
50.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE PINO EN COLOR CAOBA PARA RECIBIR CUBIERTA DE MARMOL, INCLUYE; MATERIAL, MANONO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2

PROYECTO.	REHABILITACION DE BAÑOS.
CONTRATISTA.	
N.- DE ORDEN.	
ESTIMACION.	
PERIODO DE EJECUCIÓN.	
UBICACIÓN.	REHABILITACION DE SANITARIOS, AREA DE LEGISLADORES.

CLAVE.	CONCEPTO.	UNIDAD.	CANTIDAD.
1.00	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA EXISTENTE DE MADERA RECUBIERTA CON FORMAICA CON MEDIDAS DE HASTA 1.10 X 2.10mts. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RESGUARDO EN ÁREA DESIGNADA POR LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
2.00	PUERTA DE TAMBOR DE HASTA 1.10 X 2.10m A BASE DE BASTIDOR DE MADERA, PEINAZOS DE 25 X 50MM A CADA 30CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNIÓN ESPIGA, CAJA CON PEGAMENTO, FORRO DE TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR, FORRADO CON FORMAICA RALPH WILSON O SIMILAR (COLOR INDICADO POR LA DEPENDENCIA) Y TOPE METÁLICO ANCLADO A PISO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN 3 BISAGRAS LATONADAS TIPO LIBRO , AJUSTES FINALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA-MANIJA DE ALTA RESISTENCIA PARA PUERTAS DE ACCESO A BAÑOS, LLAVE/BOTÓN, ACABADO NÍQUEL SATÍN. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
4.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN MUROS EXTERIORES A 3 MANOS. CON GARANTÍA 10 AÑOS MARCA BERELEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR (UNA MANO), MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
5.00	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISO DE CERÁMICO EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
6.00	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE LAMBRÍN DE CERÁMICA VITRIFICADA EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	104.2
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE 45 X 45 CM EN PISO, ASENTADO CON PEGAPISO Y COLOCADO A HUESO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	29.05
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA TIPO LAMBRIN ANTIDERRAPANTE 35X 45 CM EN MUROS, ASENTADO CON PEGAAZULEJO Y COLOCADO A HUESO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	104.2
9.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS (OVALINES, LAVAMANOS, W.C., MINGITORIOS, TARJA DE SERVICIO SÉPTICO, ETC). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12
10.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN Y RETIRO DE ACCESORIOS DE BAÑO (JABONERAS, PORTA ROLLO, BARRAS, ESPEJOS, ETC). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1
11.00	RETIRO DE FALSO PLAFÓN EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, ENCOSTALADO Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN CORRIDO ELABORADO A BASE DE TABLAROCA ANTI-MOHO DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RECORTES Y PERFILADOS PARA EMPOTRAR LUMINARIAS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
13.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA (DE CENTRO, CONTACTO Y/O APAGADOR) EXISTENTE. INCLUYE: DESCABLEADO Y RETIRO DE CANALETAS EXISTENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12
14.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE HASTA 30 X 240mm Y HASTA UNA ALTURA DE 3.0m. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESCONEXIÓN, RETIRO DE SOPORTERÍA, ANDAMIOS, ACOPIO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20
15.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO DE 1 INTERRUPTOR. INCLUYE: CAJA GALVANIZADA REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM DE DIÁMETRO, TAPAS, APAGADOR, MANO DE OBRA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4

16.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO. INCLUYE: CAJA GALVANIZADA REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DE AJUSTE DE 13, 18 Y 25 MM DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14
17.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE: COLOCACIÓN DE CHALUPAS, CONDUIT, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX, O EQUIVALENTE, TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT GALVANIZADO, MANO DE OBRA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20
18.00	SALIDA HIRÁULICA PARA MUEBLE DE BAÑO (W.C., LAVABO, MINGITORIO, TARJA DE SERVICIO, ETC.) EN MATERIAL CPVC. INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, PEGAMENTOS, MATERIAL CONSUMIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15
19.00	SALIDA SANITARIA DE PVC A MUEBLE (SANITARIO, MINGITORIO, LAVABO, TARJA DE SERVICIO, ETC.) INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 2 Y 4", DESPERDICIOS, CONEXIÓN A REGISTRO, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, RESANES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15
20.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE MAMPARAS PARA SANITARIO (W.C.) FABRICADAS CON MATERIAL FENÓLICO SÓLIDO DE 12MM, A UNA ALTURA DE 1.80m EN COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: 1 PUERTA DE 0.60 X 1.5 Y FIJOS DE 1.5 Y 0.60m X 1.50m, JALADERAS, CIERRE DE SEGURIDAD, PILASTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIO (W.C.) FABRICADAS CON MATERIAL FENÓLICO SÓLIDO DE 12MM, A UNA ALTURA DE 1.80m EN COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: 1 PUERTA DE 0.60 X 1.5 Y FIJOS DE 1.5 Y 0.60m X 1.50m, JALADERAS, CIERRE DE SEGURIDAD, PILASTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
22.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA MINGITORIO FABRICADAS CON MATERIAL FENÓLICO SÓLIDO DE 12MM, A UNA ALTURA DE 1.80m EN COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: 1 FIJO DE 0.60 X 1.50m DE ALTURA, PILASTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
23.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA W.C. PARA FLUXOMETRO MARCA AMERICAN IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE CERÁMICA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO CON ASIENTO SIN TAPA ELONGADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLOGICO MARCA AMERICAN IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE CERÁMICA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO . INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4
25.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PARA W.C. Y/O MINGITORIO CON NIPLE RECTO Y BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO, RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, PRESIÓN REQUERIDA 1/KG/CM2, ACABADO EN CROMO, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD 32 Ó 38mm 4.8lt POR DESCARGA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10
26.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA 2 OVALINES ELABORADA A BASE DE GRANITO (MODELO A ELEGIR POR LA DEPENDENCIA) CON TRES ORIFICIOS PARA OVALINES, NARIZ DE 7cm Y RESPALDO DE 7cm. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
27.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA 1 OVALIN ELABORADA A BASE DE GRANITO (MODELO A ELEGIR POR LA DEPENDENCIA) CON TRES ORIFICIOS PARA OVALINES, NARIZ DE 7cm Y RESPALDO DE 7cm. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0
28.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALÍN DE CERÁMICA PORCELANIZADA BAJO CUBIERTA EN COLOR BLANCO ALTO BRILLO MARCA AMERICAN IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE. INCLUYE: JUEGO DE HERRAJES EN ACABADO CROMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4
29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ELECTRÓNICA ARGOS MARCA HELVEX MODELO TV-296 EN CROMO CON SENSOR DE BATERÍAS PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 0.4 KG/CM2, O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4
30.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE SERVICIO PARA SÉPTICO ELABORADA A BASE DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: LLAVE DE NARIZ, MURETES ELABORADOS A BASE DE LADRILLO DE LAMA Y SENEFA EN MURO FORRADOS DE CERÁMICA VITRIFICADA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1
31.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECADOR FUTURA PULSADOR MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO AA13126 COLOR BLANCO. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6

32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 6MM. DE ESPESOR, MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE ÁNGULO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 19 X 19 X 1.6MM ., INCLUYE:CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, ARMADO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL ESPEJO DE 1.05 X 0.60	PZA	2
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTA ROLLO ALTERA MAXI MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO PH52310 COLOR TRASPARENTE. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOALLERO PALANCA ALTERA MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO PT61010 COLOR TRASPARENTE. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2

35.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA LUXE MEDIANA MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO DJ70010 COLOR TRASPARENTE. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4
36.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO REDONDO PEQUEÑO MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO BI70100 COLOR BLANCO CON MEDIDAS LARGO 0.44 MTS X 0.44 ANCHO X 0.65 MTS ALTURA. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10
37.00	CARGA EN FORMA MANUAL Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO TIRO LIBRE VIAJE DE 7M3 MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	4
38.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN MUROS EXTERIORES A 3 MANOS. CON GARANTÍA 10 AÑOS MARCA BERELEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR (UNA MANO), MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.55
39.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE MODELO LTLLED-E05/43W/40 "MONTEVIDEO" DE LA MARCA TECNOLITE O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20
40.00	CARGA EN FORMA MANUAL Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO TIRO LIBRE VIAJE DE 7M3 MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	4
41.00	LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA INTERVENIDA DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
42.00	BARRA PARA SOPORTES PARA DISCAPACITADOS EN WC DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2", INCLUYE; INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	PZA	4
43.00	APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE HASTA 5m CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO CERNIDA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: DURACRYL EN PROPORCIÓN INDICADA POR EL FABRICANTE PARA MAYOR ADHERENCIA AL CONCRETO EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	104.2
44.00	DEMOLICION DE APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE HASTA 5m CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO CERNIDA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	104.2
45.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DETUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 1 1/2", INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE, CONECTORES, CONDULET, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50
46.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE C. 10 PARA CONECCION DE LAMPARAS EN AREA DE REHABILITACION INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	180
47.00	LIMPIEZA PARA ENTREGA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE; RETOQUES DE PINTURA EN MUROS, PISO CONDUCTIVO, APLICACIÓN DE CERA PARA RECUBRIMIENTO Y PROTECCION DE PISO,	PARTIDA	1
48.00	APLICACIÓN DE LOGOTIPO DE DISCAPACIDAD EN PISO CON PINTURA DE ESMALTE EPOXICA DENTRO DEL SANITARIO EN COLOR AZUL.	PZA	2
49.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA EN SANITARIOS.	PARTIDA	1
50.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE PINO EN COLOR CAOBA PARA RECIBIR CUBIERTA DE MARMOL. INCLUYE: MATERIAL. MANONO DE OBRA	PZA	2

PROYECTO.	REHABILITACION DE BAÑOS.
CONTRATISTA.	
N.- DE ORDEN.	
ESTIMACION.	
PERIODO DE EJECUCION.	
UBICACIÓN.	REHABILITACION DE SANITARIOS, PLANTA BAJA

CLAVE.	CONCEPTO.	UNIDAD.	CANTIDAD.
1.00	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA EXISTENTE DE MADERA RECUBIERTA CON FORMAICA CON MEDIDAS DE HASTA 1.10 X 2.10mts. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RESGUARDO EN ÁREA DESIGNADA POR LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
2.00	PUERTA DE TAMBOR DE HASTA 1.10 X 2.10m A BASE DE BASTIDOR DE MADERA, PEINAZOS DE 25 X 50MM A CADA 30CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNIÓN ESPIGA, CAJA CON PEGAMENTO, FORRO DE TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR, FORRADO CON FORMAICA RALPH WILSON O SIMILAR (COLOR INDICADO POR LA DEPENDENCIA) Y TOPE METÁLICO ANCLADO A PISO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, CORTÉS, DESPERDICIOS, FIJACIÓN 3 BISAGRAS LATONADAS TIPO LIBRO, AJUSTES FINALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA-MANIJA DE ALTA RESISTENCIA PARA PUERTAS DE ACCESO A BAÑOS, LLAVE/BOTÓN, ACABADO NIQUEL SATÍN. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
4.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN MUROS EXTERIORES A 3 MANOS. CON GARANTÍA 10 AÑOS MARCA BERELEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR (UNA MANO), MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
5.00	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISO DE CERÁMICO EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
6.00	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE LAMBRÍN DE CERÁMICA VITRIFICADA EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	104.2
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE 45 X 45 CM EN PISO, ASENTADO CON PEGAPISO Y COLOCADO A HUESO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	29.05
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA TIPO LAMBRIN ANTIDERRAPANTE 35X 45 CM EN MUROS, ASENTADO CON PEGAAZULEJO Y COLOCADO A HUESO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	104.2
9.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS (OVALINES, LAVAMANOS, W.C., MINGITORIOS, TARJA DE SERVICIO SÉPTICO, ETC). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15
10.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN Y RETIRO DE ACCESORIOS DE BAÑO (JABONERAS, PORTA ROLLO, BARRAS, ESPEJOS, ETC). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1
11.00	RETIRO DE FALSO PLAFÓN EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, ENCOSTALADO Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN CORRIDO ELABORADO A BASE DE TABLAROCA ANTI-MOHO DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RECORTES Y PERFILADOS PARA EMPOTRAR LUMINARIAS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
13.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA (DE CENTRO, CONTACTO Y/O APAGADOR) EXISTENTE. INCLUYE: DESCABLEADO Y RETIRO DE CANALETAS EXISTENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12
14.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE HASTA 30 X 240mm Y HASTA UNA ALTURA DE 3.0m. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESCONEXIÓN, RETIRO DE SOPORTERÍA, ANDAMIOS, ACOPIO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20

15.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO DE 1 INTERRUPTOR. INCLUYE: CAJA GALVANIZADA REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM DE DIÁMETRO, TAPAS, APAGADOR, MANO DE OBRA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4
16.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO. INCLUYE: CAJA GALVANIZADA REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DE AJUSTE DE 13, 18 Y 25 MM DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14
17.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE: COLOCACIÓN DE CHALUPAS, CONDUIT, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX, O EQUIVALENTE, TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT GALVANIZADO, MANO DE OBRA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20
18.00	SALIDA HIRÁULICA PARA MUEBLE DE BAÑO (W.C., LAVABO, MINGITORIO, TARJA DE SERVICIO, ETC.) EN MATERIAL CPVC. INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, PEGAMENTOS, MATERIAL CONSUMIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16
19.00	SALIDA SANITARIA DE PVC A MUEBLE (SANITARIO, MINGITORIO, LAVABO, TARJA DE SERVICIO, ETC.) INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 2 Y 4", DESPERDICIOS, CONEXIÓN A REGISTRO, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, RESANES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16
20.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE MAMPARAS PARA SANITARIO (W.C.) FABRICADAS CON MATERIAL FENÓLICO SÓLIDO DE 12MM, A UNA ALTURA DE 1.80m EN COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: 1 PUERTA DE 0.60 X 1.5 Y FIJOS DE 1.5 Y 0.60m X 1.50m, JALADERAS, CIERRE DE SEGURIDAD, PILASTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIO (W.C.) FABRICADAS CON MATERIAL FENÓLICO SÓLIDO DE 12MM, A UNA ALTURA DE 1.80m EN COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: 1 PUERTA DE 0.60 X 1.5 Y FIJOS DE 1.5 Y 0.60m X 1.50m, JALADERAS, CIERRE DE SEGURIDAD, PILASTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8
22.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA MINGITORIO FABRICADAS CON MATERIAL FENÓLICO SÓLIDO DE 12MM, A UNA ALTURA DE 1.80m EN COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: 1 FIJO DE 0.60 X 1.50m DE ALTURA, PILASTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
23.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA W.C. PARA FLUXOMETRO MARCA AMERICAN IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE CERAMICA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO CON ASIENTO SIN TAPA ELONGADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLOGICO MARCA AMERICAN IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE CERÁMICA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4
25.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PARA W.C. Y/O MINGITORIO CON NIPLE RECTO Y BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO, RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, PRESIÓN REQUERIDA 1/KG/CM2, O SIMILAR, ACABADO EN CROMO, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD 32 Ó 38mm 4.8lt POR DESCARGA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8
26.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA 2 OVALINES ELABORADA A BASE DE GRANITO (MODELO A ELEGIR POR LA DEPENDENCIA) CON TRES ORIFICIOS PARA OVALINES, NARIZ DE 7cm Y RESPALDO DE 7cm. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0
27.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA 1 OVALIN ELABORADA A BASE DE GRANITO (MODELO A ELEGIR POR LA DEPENDENCIA) CON TRES ORIFICIOS PARA OVALINES, NARIZ DE 7cm Y RESPALDO DE 7cm. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
28.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALÍN DE CERÁMICA PORCELANIZADA BAJO CUBIERTA EN COLOR BLANCO ALTO BRILLO MARCA AMERICAN IDEAL STANDARD O EQUIVALENTE. INCLUYE: JUEGO DE HERRAJES EN ACABADO CROMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4
29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ELECTRÓNICA ARGOS MARCA HELVEX MODELO TV-296 EN CROMO CON SENSOR DE BATERÍAS PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 0.4 KG/CM2, O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2

30.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE SERVICIO PARA SÉPTICO ELABORADA A BASE DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: LLAVE DE NARIZ, MURETES ELABORADOS A BASE DE LADRILLO DE LAMA Y SENEFA EN MURO FORRADOS DE CERÁMICA VITRIFICADA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
31.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECADOR FUTURA PULSADOR MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO AA13126 COLOR BLANCO. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 6MM. DE ESPESOR, MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE ÁNGULO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 19 X 19 X 1.6MM ., INCLUYE:CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, ARMADO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.ESPEJO DE 1.05 X 0.60	PZA	2
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTA ROLLO ALTERA MAXI MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO PH52310 COLOR TRASPARENTE. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8
34.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOALLERO PALANCA ALTERA MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO PT61010 COLOR TRASPARENTE. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
35.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA LUXE MEDIANA MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO DJ70010 COLOR TRASPARENTE. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4
36.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO REDONDO PEQUEÑO MARCA JOFEL LINEA ALTERA MODELO BI70100 COLOR BLANCO CON MEDIDAS LARGO 0.44 MTS X 0.44 ANCHO X 0.65 MTS ALTURA. O SIMILAR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10
37.00	CARGA EN FORMA MANUAL Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO TIRO LIBRE VIAJE DE 7M3 MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	4

38.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN MUROS EXTERIORES A 3 MANOS. CON GARANTÍA 10 AÑOS MARCA BERELEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR (UNA MANO), MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.55
39.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE MODELO LTLLED-E05/43W/40 "MONTEVIDEO" DE LA MARCA TECNOLITE O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20
40.00	CARGA EN FORMA MANUAL Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO TIRO LIBRE VIAJE DE 7M3 MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	4
41.00	LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA INTERVENIDA DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.05
42.00	APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE HASTA 5m CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO CERNIDA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: DURACRYL EN PROPORCIÓN INDICADA POR EL FABRICANTE PARA MAYOR ADHERENCIA AL CONCRETO EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	104.2
43.00	DEMOLICION DE APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE HASTA 5m CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO CERNIDA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	104.2
44.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DETUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 1 1/2", INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE, CONECTORES, CONDULET, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50
45.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE C. 10 PARA CONECCION DE LAMPARAS EN AREA DE REHABILITACION INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	180
46.00	LIMPIEZA PARA ENTREGA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE; RETOQUES DE PINTURA EN MUROS, PISO CONDUCTIVO, APLICACIÓN DE CERA PARA RECUBRIMIENTO Y PROTECCION DE PISO,	PARTIDA	1
47.00	APLICACIÓN DE LOGOTIPO DE DISCAPACIDAD EN PISO CON PINTURA DE ESMALTE EPOXICA DENTRO DEL SANITARIO EN COLOR AZUL.	PZA	2
48.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA EN SANITARIOS.	PARTIDA	1
49.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE PINO EN COLOR CAOBA PARA RECIBIR CUBIERTA DE MARMOL, INCLUYE; MATERIAL, MANONO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2